

PROGETTO ESECUTIVO

Rafforzamento della rete ecologica nell'ambito del sistema dei laghi, delle torbiere e dei corsi d'acqua dell'alto appennino modenese

CUP D88E24000180007

ALLEGATO E2.3

ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI LOTTO 3

giugno 2025

Progettisti:

Ing. Marco Monaci

Dott. Matteo Gualmini

RUP

Geom. Gabriele Mordini



ING. MARCO MONACI

via Tintoretto, 5 - 41051 - Castelnovo Rangone (MO)

CF: MNCMRC73P17F257B

P.IVA: 02834380368

ELENCO PREZZI - LOTTO 3 - SCALA RISALITA ITTIOFAUNA TORRENTE FELLICAROLO

TARIFFA	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	Unità di misura	Prezzo
1.4	Operaio specializzato euro (diciannove/83)	ora	19,83
2.71	Escavatore semovente (ragno) 45-60 kw con op. euro (ottantaquattro/74)	ora	84,74
A.46.1.2	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, euro (diciassette)	mc	17
A.46.1.3	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Altri rifiuti quali legno, vetro, alluminio, ferro, euro (zero/32)	kg	0,32
A03.007.145.a	Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato conforme alla norma UNI 11040, conforme alle euro (centonovantotto/16)	mc	198,16
A03.013.005	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in euro (due/27)	kg	2,27
A23.001.005.a	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi euro (tre/37)	kg	3,37
A23.001.020.a	Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti euro (tre/77)	kg	3,77
A23.004.030.b	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla euro (zero/61)	kg	0,61
B01.004.025.c	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito euro (ottantacinque/49)	mc	85,49
B01.004.025.d	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito euro (centonove/58)	mc	109,58
B01.061.005	Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi euro (cinquantanove/09)	mc	59,09
C04.004.010	Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un euro (quattro/62)	mc	4,62
C04.022.005.a	Copertina per coronamento di muri, briglie od altri manufatti anche aggettanti, eseguita in calcestruzzo durevole a euro (novantatre/14)	mq	93,14
C04.052.005.b	Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava in elementi del peso da 10 Kg. a 3000 kg, con tolleranza di 1/5 euro (quarantaotto/16)	t	48,16
C04.052.005.c	Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava in elementi del peso da 10 Kg. a 3000 kg, con tolleranza di 1/5 euro (cinquanta/71)	t	50,71
C04.052.015	Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o euro (ventidue/24)	mc	22,24
MT01.013.005	Inerti: pietrischetto euro (ventidue/88)	mc	22,88
MT01.013.005	Inerti: sabbia di cava, lavata e non vagliata euro (ventidue/72)	mc	22,72
MT01.023.005	Materiale da sottofondo, (franco cava): ghiaione euro (quindici/13)	mc	15,13
N04.001.005.e	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: euro (ottantasette/19)	ora	87,19

ELENCO PREZZI - LOTTO 3 INTERVENTI TORBIERE

N.	DESCRIZIONE	Un.	Prezzo
Rif.	LAVORI	Mis	Unitario
3.245.14	Pali di castagno scortecciati (appuntiti) diametro cm. 15-20, lunghezza m. 2	cad	18,00
3.126	Legname in tavole di castagno, spessore cm. 5, trattato con prodotti atti a prevenire il deterioramento, rifiniti a regola d'arte	mc	900,00
	costo aggiuntivo per lavorazioni di piallatura e sagomatura tipo perlina delle tavole di castagno	mq	25,00
3.130	Materiali ferrosi per carpenteria costituiti da: murature metalliche, coprifili, profilati e lamiera stampata, filo di ferro cotto o zincato di vari spessori, chiodi e cambrette	kg	5,90
A01.007.005	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano per profondità fino a 2 m, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo.	mc	81,19
180	Muro in muratura di pietrame a secco compresi lo scavo di impostazione ed il riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto; il materiale verrà reperito sul posto compreso il trasporto con l'ausilio di motocariola	mc	219,73
Rotorwork	Trasporto del materiale in zona di lavoro disagiata mediante elicottero.	ora	1.600,00
N04.004.040.b	Trattore agricolo di potenza da 60 a 110 kw dotato di attrezzi vari per lavori agro-forestali (aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, ecc.), dotato inoltre di carro e lama apripista per trasporto di materiali, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	ora	80,14
1.1	Operaio comune	ora	17,08
1.2	Operaio qualificato	ora	18,52
1.4	Operaio specializzato	ora	19,83
N04.019.020	Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio	ora	45,15
C04.049.025.a	Rete metallica a doppia torsione, fornita e posta in opera, con maglia esagonale tipo 8x10, filo di diametro 2,7/3,7 mm, rivestita in lega di Zinco-Alluminio e plastificata, certificati CE e conforme alle "Linee guida" emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con D.L. n.69/2013, posta in opera secondo le prescrizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: rete aggiuntiva su nuovo gabbione.	mq	9,79
3.245.06	Pali di castagno diametro 8/10 cm lunghezza 1,50 m	cad	5,40
3130	Materiali ferrosi per carpenteria costituiti da: murature metalliche, coprifili, profilati e lamiera stampata, filo di ferro cotto o zincato di vari spessori, chiodi e cambrette	kg	5,90
3.260	Mezzi pali di castagno diametro 10 cm lunghezza 2 m	cad	5,00
101	Demolizione di 100 ml. di chiudenda deteriorata con l'asportazione del materiale di scarto secondo gli ordini impartiti dalla Direzione lavori	m	2,36
NP	Barre in acciaio filettate zincate diam 8/10 mm lunghezza 1 m	cad	0,66
NP	Messa in asciutta parziale o totale del corpo idrico principale della torbiera nel tratto oggetto di installazione della paratia doppia mediante sistema di interruzione del flusso con paratia antiallagamento in alluminio e sifonatura a valle dell'acqua.	cad	1.000,00

LOTTO 3 - NUOVI PREZZI - PARATOIA LAGO SANTO

Codice AP:		Descrizione:	UM	P.U.	%MO	Note:				
NP 1		Fortinura di paratoia murale a ghigliottina di tipo manuale semplice apri-chiudi, a sezione quadrata in acciaio inox AISI 304 in esecuzione compatta con tenuta su tre lati per utilizzo in acque di superficie, scarichi e ambienti aggressivi secondo DIN 19569-4 ; telaio e piatto in acciaio inox AISI 304; tenute in EPDM; azionamento di tipo manuale mediante maniglia ; applicazione su canale. Dimensione luce netta dello scudo b=60cm h=50cm	cad	€ 7.305,38						
Rif		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
N°	E.P.		UM	Par.ug	Lung.	Larg.	h		P.U.	TOTALE
FORNITURE MATERIALI										
1		Paratoia murale a ghigliottina di tipo manuale semplice apri-chiudi, a sezione quadrata in acciaio inox AISI 304 in esecuzione compatta con tenuta su tre lati per utilizzo in acque di superficie, scarichi e ambienti aggressivi secondo DIN 19569-4 ; telaio e piatto in acciaio inox AISI 304; tenute in EPDM; azionamento di tipo manuale mediante maniglia ; applicazione su canale. Dimensione luce netta dello scudo b=60cm h=50cm								
		Paratoia		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		sommano	cad					1,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
TRASPORTI										
2		Trasporto								
		Trasporto fino a franco cantiere nell'area di posa		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		sommano	viaggi					1,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
TOTALE PARZIALE LAVORAZIONE									€ 5.500,00	
							Spese Generali	15,00%		€ 825,00
							Utili d'Impresa	10,00%		€ 632,50
							Ulteriore incremento per compensazione ribasso d'asta	5,00%		€ 347,88
TOTALE GENERALE									€ 7.305,38	

LOTTO 3 - ANALISI PREZZI - PARATOIA LAGO SANTO

ANALISI PREZZO

Codice AP:		Descrizione:	UM	P.U.	%MO	Note:			
AP 1		Fortinura, scarico e posa di paratoia murale a tiretto di tipo manuale semplice apri-chiudi, a sezione quadrata in acciaio inox AISI 304 in esecuzione compatta con tenuta su tre lati per utilizzo in acque di superficie, scarichi e ambienti aggressivi secondo DIN 19569-4; telaio, comprensivo di gargami e piatto in acciaio inox AISI 304; tenute in EPDM; azionamento di tipo manuale mediante maniglia; applicazione su canale. Dimensione luce netta dello scudo a sezione rettangolare b=60cm h=50cm. Compongono il prezzo la fornitura e posa di carpenteria metallica in acciaio inox saldata ai gargami della paratoia e tesselli chimici in acciaio inox per fissaggio del telaio della paraoia alla struttura in massi cementati esistente, sistema da fabbro antifurto e ogni onere per realizzare l'opera a regola d'arte	cad	#####	13,04%				
Rif	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
N°	E.P.		UM	Par.ug	Lung.	Larg.	h	P.U.	TOTALE
1	14	Fortinura di paratoia murale a tiretto di tipo manuale semplice apri-chiudi, a sezione quadrata in acciaio inox AISI 304 in esecuzione compatta con tenuta su tre lati per utilizzo in acque di superficie, scarichi e ambienti aggressivi secondo DIN 19569-4 ; telaio, compreso di gargami, e piatto in acciaio inox AISI 304; tenute in EPDM; azionamento di tipo manuale mediante maniglia ; applicazione su canale. Dimensione luce netta dello scudo b=60cm h=50cm							
		Fornitura paratoia dim.int. Scudo b=60xh=50cm		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		sommano	cad					1,00	€ 7.305,38 € 7.305,38
2	11	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:							
	N04.004.015.a	potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)							
		Per posizionamento paratoia		3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	
		sommano	ora					3,00	€ 61,60 € 184,80
3	18	Carpenteria in acciaio INOX AISI304 in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature.							
	NP5	Realizzazione di lastre angolari (l=20cm) in acciaio inox AISI304 verniciato con colorazione idonea e approvata dalla DL ancorati alla struttura in massi cementati con tasselli chimici per sostegno telaio paratoia. Peso specifico 7930kg/m³		7.930,00	2,00	0,0120		190,32	
		sommano	kg					190,32	€ 10,00 € 1.903,20
4	8	Fornitura e posa in opera di tasselli ad espansione di acciaio, per ancoraggi, completi di rondella e dado di fissaggio, posti in opera a qualunque altezza, della lunghezza minima di 20 cm e del diametro minimo di 20 mm, compresa la formazione di foro mediante trapano a rotazione/rotopercussione							
	B02.013.040	Fornitura e posa in opera di tasselli ad espansione di acciaio, per ancoraggi, completi di rondella e dado di fissaggio, posti in opera a qualunque altezza, della lunghezza minima di 20 cm e del diametro minimo di 20 mm, compresa la formazione di foro mediante trapano a rotazione/rotopercussione							
		Maggiorazione del 50% per tasselli chimici in acciaio inox		1,50	20,00	1,00	1,00	30,00	
		sommano	cad					30,00	€ 11,08 € 332,40

Incidenza Mano d'opera	Incidenza sulle lavorazioni della mano d'opera
0,00%	€ 0,00
57,00%	€ 105,34
47,00%	€ 894,50
15,00%	€ 49,86

LOTTO 3

ELENCO PREZZI PARATOIA SU BRIGLIA LAGO SANTO

N°	Cod. Prezziario "RER 2025"	DESCRIZIONE	U.M.	P.U.	%MO
		SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI			
1	C01.004.005	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:			
	C01.004.005.c	in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo	m³	€ 87,78	33,00%
		SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO			
2	C01.007.005	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:			
	C01.007.005.a	per profondità fino a 2 m	m³	€ 81,19	78,00%
3	B01.007.025	Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe:			
	B01.007.025.c	muratura in pietrame	m³	€ 318,57	78,00%
		RIPARAZIONE DI MURATURE			
4	C04.040.005	Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del suolo, inclusi il cucì-scucì delle lesioni mediante allargamento delle fessure, rimozione delle parti sconnesse, pulizia, lavaggio, ripristino della continuità muraria con elementi di recupero o simili all'esistente con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, compresi puntellature, stuccatura, ammorsamenti, spigoli, riseghe e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:			
	C04.040.005.a	muratura di pietrame	m³	€ 687,37	43,00%

N°	Cod. Prezziario "RER 2025"	DESCRIZIONE	U.M.	P.U.	%MO
		CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI			
5	A03.007.010	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:			
	A03.007.015.c	C 32/40 (Rck 40 N/mmq)	m³	€ 210,98	14,00%
		ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
6	MT01.007.010	Rete elettrosaldata di acciaio per opere di difesa del suolo, ad aderenza migliorata, fornita e posta in opera comprese sagomature, legature, sovrapposizioni e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	kg	€ 1,95	13,00%
		RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO			
7	B02.013.005	Sigillatura di lesioni mediante iniezioni a pressione di resine per il consolidamento di strutture in calcestruzzo armato: - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo ancora integro; - spazzolatura meccanica delle superfici e pulizia accurata con aria compressa; - eventuale foratura ed inserimento degli iniettori in profondità dentro la lesione; - sigillatura dei fori dall'esterno con malta a stabilità volumetrica; - iniezione, con macchine a bassa pressione, di resina epossidica senza solventi, a bassa viscosità ed a rapido indurimento; - asportazione degli iniettori mediante mole a smeriglio;	kg	€ 39,38	17,00%
8	B02.013.040	Fornitura e posa in opera di tasselli ad espansione di acciaio, per ancoraggi, completi di rondella e dado di fissaggio, posti in opera a qualunque altezza, della lunghezza minima di 20 cm e del diametro minimo di 20 mm, compresa la formazione di foro mediante trapano a rotazione/rotopercussione	cad	€ 11,08	15,00%
		INTERVENTI DI RIPARAZIONE E DI RINFORZO SU MURATURE E FONDAZIONI			
9	B02.001.075	Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra con malta compatibile previa pulizia delle connessioni, inclusi il			
	B02.001.075.a	in pietrame	m²	€ 26,61	77,00%

N°	Cod. Prezziario "RER 2025"	DESCRIZIONE	U.M.	P.U.	%MO
		NOLI DI POMPE			
10	N04.028.005	Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e aggettamenti in genere, idonea al passaggio di grossi corpi solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante e materiale di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio:			
	N04.028.005.c	per pompa con bocca del Ø di 100 mm con portata non inferiore a 120 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m	ora	€ 12,19	19,00%
		NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA			
11	N04.004.015	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:			
	N04.004.015.a	potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)	ora	€ 61,60	57,00%
	M01.001	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA			
12	M01.001.005	IV livello edile	ora	€ 32,32	100,00%
13	M01.001.020	Comune edile	ora	€ 25,45	100,00%
		NUOVI PREZZI			
14	NP 1	Fortinura di paratoia murale a tiretto di tipo manuale semplice apri-chiudi, a sezione quadrata in acciaio inox AISI 304 in esecuzione compatta con tenuta su tre lati per utilizzo in acque di superficie, scarichi e ambienti aggressivi secondo DIN 19569-4 ; telaio, compreso di gargami, e piatto in acciaio inox AISI 304; tenute in EPDM; azionamento di tipo manuale mediante maniglia ; applicazione su canale. Dimensione luce netta dello scudo b=60cm h=50cm	cad	€ 7.305,38	0,00%
15	NP2	Rimozione temporanea e ricollocamento della ringhiera ubicata sulla sommità della briglia per consentire le lavorazioni	cad	€ 1.500,00	30,00%
16	NP3	Approntamento area di cantiere comprensiva di fornitura di bacarra di cantiere, bagno chimico, recinzione, generatore e cartellonistica per tutta la durata del cantiere	cad	€ 5.000,00	30,00%
17	NP4	Sistemazione e ripristino della strada di collegamento tra il parcheggio "Lago Santo" e l'area di cantiere	cad	€ 3.000,00	32,50%
18	NP5	Carpenteria in acciaio INOX AISI304 in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature.	kg	€ 10,00	47,00%
19	NP6	Interventi di difficile valutazione da compensarsi in economia, previa disposizione del D.L., mediante liste settimanali degli operai e delle provviste con i prezzi lementari di cui al prezziario della Regione Lombardia ancorchè non contenuti nell'Elenco Prezzi del presente Progetto	cad	€ 4.000,00	50,00%

N°	Cod. Prezziario "RER 2025"	DESCRIZIONE	U.M.	P.U.	%MO
20	NP7	Fornitura e posa di sistema provvisorio di contenimento delle acque del lago per consentire le lavorazioni nell'area di intervento. Il sistema è costituito da barriere in plastica a L, di h>=50m, modulabili e componibili o da altre soluzioni purchè approvate dalla DL	cad	€ 3.000,00	50,00%
		ANALISI PREZZO			
21	AP 1	Fortinura, scarico e posa di paratoia murale a tiretto di tipo manuale semplice apri-chiudi, a sezione quadrata in acciaio inox AISI 304 in esecuzione compatta con tenuta su tre lati per utilizzo in acque di superficie, scarichi e ambienti aggressivi secondo DIN 19569-4; telaio, comprensivo di gargami e piatto in acciaio inox AISI 304; tenute in EPDM; azionamento di tipo manuale mediante maniglia; applicazione su canale. Dimensione luce netta dello scudo a sezione rettangolare b=60cm h=50cm. Compongono il prezzo la fornitura e posa di carpenteria metallica in acciaio inox saldata ai gargami della paratoia e tesselli chimici in acciaio inox per fissaggio del telaio della paraoia alla struttura in massi cementati esistente, sistema da fabbro antifurto e ogni onere per realizzare l'opera a regola d'arte	cad	€ 10.390,04	13,04%

ELENCO PREZZI - LOTTO 3 RAMPA LAGO SANTO

N.	DESCRIZIONE	Un.	Prezzo
Rif.	LAVORI	Mis	Unitario
C04.052.010.f	Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo di tipo arenario proveniente da cava in elementi del peso da 10 Kg. a 3000 kg, con tolleranza di 1/5 del volume in elementi di peso inferiore, per la realizzazione di opere, quali difese radenti, pennelli, briglie, soglie, rampe.	mc	82,79
	elementi di peso da 51 a 1000 kg		
N04.004.015.c	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
	potenza da 60 a 74 kW	h	74,01
N04.004.025.b	Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: ora di effettivo esercizio:		
	peso del martello da 160 kg a 500 kg	h	97,32
A.P.	VEDERE CME PER LE ANALISI PREZZI SECIFICHE		
1.2	Operaio qualificato	ora	18,52
1.4	Operaio specializzato	ora	19,83

Spett.le:

STUDIO TELO' MAY FLY

LARGO 24 AGOSTO 1924, 33/A

43100 PARMA (PR)

OFFERTA N. 750 DEL 03/07/2025

VS. RIFERIMENTO:		Codice Fiscale		Partita Iva		Pagina	
						1/	
Validità Offerta		Porto		Pagamento			
30 giorni		Franco con add. in fattura		BB 30% all'ordine - 70% a merce pronta			
DISPONIBILITA' MATERIALE		Banca di appoggio					
30 giorni circa		- UNICREDIT SPA FIRENZE NOVOLI					
Codice Articolo	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Sconto	Totale	IVA
MG-304-600	PARATOIA APRI-CHIUDI MANUALE SEZIONE RETTANGOLARE ACCIAIO INOX AISI 304 TENUTA SU 3 LATI DIM-600X500 mm	NR	1,00	3.600,00	30	2.520,00	22
TRASP	SPESE TRASPORTO	NR	1,00	65,00		65,00	22

Totale Merce		Trasporto		Imballo		Spese Bancarie			
2.585,00									
Iva 22	Imponibile 2.585,00	Imposta 568,70							